

Lp.	OPIS - WSTĘPNE ZAŁOŻENIA DO PRZETARGU	j.m.	ILOŚĆ szacunkowa	Cena Jedn	Wartość
<b>NAWA LEWA</b>					
1.	Wykonanie naprawy powłoki dachowej w systemie do renowacji pokryć papowych	m2	575,07		
2.	Wykonanie naprawy wywinięć wokół świetlików h = ok 20 cm w systemie do renowacji pokryć papowych	mb	152,32		
3.	Wykonanie klinów przy świetlikach dachowych	szt.	34,00		
4.	Wykonanie uszczelnienia istniejących elementów na dachu - stopy, wywiewki, instalacje, kominki wentylacyjne	kpl	1,00		
5.	Uszczelnienie okapnika nadokiennego	mb	35,77		
6.	Demontaż parapetu okiennego na odkład do ponownego zamontowania	mb	35,77		
7.	Wyprowadzenie odpowiednich spadków na izolacji termicznej pod parapet.	mb	35,77		
8.	Prawidłowy montaż parapetu okiennego - przyjęto 95% montaż parapetu z demontażu. Parapet w rozwinięciu ok 23 cm	mb	35,77		
9.	Wykonanie prawidłowego wywinięcia z papy na połączeniu ściana - dach przy nawie głównej, budynku biurowym i budynku 66, pas o szerokości około 50 cm	mb	70,39		
10.	Wykonanie prawidłowej obróbki blacharskiej na połączeniu ściana- dach przy nawie głównej, budynku biurowym i budynku 66	mb	70,39		
11.	Demontaż papy - strefa koryta na dachu płaskim	m2	65,52		
12.	Wykonanie klinów spadkowych z wełny średnia grubość ok 4 cm	m2	65,52		
13.	Wykonanie warstwy papy podkładowej	m2	65,52		
14.	Wykonanie warstwy papy nawiarzchnowej	m2	65,52		
15.	Demontaż obróbki attykowej na odkład w rozwinięciu ok 50 cm	mb	15,57		
16.	Demontaż blachy bocznej na murku attykowym na odkład	m2	6,59		
17.	Montaż blachy attykowej bocznej 100 % z blachy zdemontowanej	m2	6,59		
18.	Montaż obróbki attykowej 100 % z odzysku	m2	15,57		
<b>MAGAZYN OBOK NAWY LEWEJ</b>					
19.	Wykonanie naprawy powłoki dachowej w systemie do renowacji pokryć papowych	m2	70,69		
20.	Wykonanie naprawy wywinięć wokół świetlików h = ok 20 cm w systemie do renowacji pokryć papowych	mb	67,20		
21.	Wykonanie klinów przy świetlikach dachowych	szt.	15,00		
22.	Wykonanie uszczelnienia istniejących elementów na dachu - stopy, wywiewki, instalacje, kominki wentylacyjne	kpl	1,00		
23.	Prawidłowe wykonanie wywinięcia z papy na połączeniu ściana - dach i attyka - dach - pas o szerokości około 50 cm	mb	33,24		
24.	Prawidłowe wykonanie obróbki blacharskiej na połączeniu ściana- dach	mb	33,24		
25.	Demontaż obróbki attykowej na odkład w rozwinięciu ok 50 cm	mb	4,01		
26.	Demontaż blachy bocznej na murku attykowym na odkład	m2	2,41		
27.	Montaż blachy attykowej bocznej 100 % z blachy zdemontowanej	m2	2,41		
28.	Montaż obróbki attykowej 100 % z odzysku	mb	4,01		
29.	Przeróbka rur deszczowych, wykonanie mocowania rur na dachu na podstawkach	szt.	2,00		
<b>OGÓLNE</b>					
30.	Wykonanie wszystkich niezbędnych prac pomocniczych i towarzyszących w celu uzyskania szczelności dachu, również tych stwierdzonych podczas obowiązkowej wizji lokalnej	kpl	1,00		
31.	Dokumentacja powykonawcza - spis treści, oświadczenia, atesty, aprobaty, deklaracje, protokoły itp..	kpl	1,00		
32.	Utylizacja śmieci wraz z kartami odpadów	kpl	1,00		
33.	Odtworzenie istniejących elementów m. in instalacji odgromowej	kpl	1,00		
34.	Blacha dla uzupełnienia parapetów, dodatkowa obróbka prz połączeniu ściana - dach oraz pozostałe elementy - ocynk.	nd			
	<b>RAZEM:</b>				<b>0,00 zł</b>